

建设单位/ 用人单位名称	安徽中冶淮海装配式建筑有限公司		
建设单位/ 用人单位地址	安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西侧 20 米		
评价报告名称	安徽中冶淮海装配式建筑有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	<p>安徽中冶淮海装配式建筑有限公司成立于2017年12月，企业地址位于安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西侧20米，经营范围包含：装配式建筑用相关产品的研发、生产、销售、运输、安装、售后服务及技术咨询；建筑工程、装饰、装修工程施工；混凝土、混凝土预制构件生产、销售、运输、安装；模具制造；销售建筑材料；研发建筑新材料；混凝土外加剂、混凝土防腐剂、混凝土阻锈剂、混凝土降粘剂、混凝土保水剂、混凝土养护剂、露骨料水洗剂、脱模剂、引气剂、胶粘剂的研发、生产和销售；目前生产规模为年产混凝土预制件15万立方米。</p> <p>目前企业劳动定员81人（女职工20人），其中生产人员65人，后勤、管理及销售16人，厂房生产采取单班制，每班8h，周生产5天，年工作260天。</p>		
现场调查人	梅丽、秦晓梅	现场调查时间	2023. 3. 23
采样人员	冯学智、潘梅	现场采样时间	2022. 3. 29-3. 31
检测人员	江孟琦、李晶晶	检测时间	2022. 3. 29-4. 20
建设单位/用人单位 陪同人	张平跃		
影像资料（采样）			

<p><b>评价结论与建议</b></p>	<p>依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的内容，用人单位属于第三大项制C制造业中（十四）C302-石膏、水泥制品及类似制品制造，属于职业病危害严重行业</p> <p>持续改进性建议</p> <p>1、建议用人单位针对构件成型岗位高噪声设备振捣机与其他工序分开布置且进行建筑隔声，避免高噪作业场所对低噪声/非噪声作业场所的不利影响。</p> <p>2、用人单位加强职业卫生管理，完善劳动者职业健康监护档案；</p> <p>3、用人单位应完善后续年度的在岗职业健康检查项目和周期，在离岗人员离岗时组织其到有资质的医疗机构进行上岗前和离岗时的职业健康检查；</p> <p>4、本次评价是在生产设备和职业病防护设施运转正常情况下进行的，职业病防护设施的维护保养十分重要，建议该企业严格设备管理，对其他职业病防护设备进行经常性的维护、检修，定期检测其性能，确保其防护效果。</p> <p>5、混凝土搅拌罐清洗维修、各料仓清理维修等涉及密闭空间作业。密闭空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、有毒有害气体浓度，配备便携式氧气浓度检测、有毒气体浓度检测，密闭空间在通风后检测符合相关国家标准或者行业标准的规定后方可作业。</p> <p>未经通风和检测合格，任何人员不得进入密闭空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。</p> <p>检测人员进行检测时，要求记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测人员要求采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。</p> <p>在密闭空间作业过程中，企业要求采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，企业必须</p>
-----------------------	---

	立即停止密闭空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。在密闭空间作业过程中，企业要求对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过 30 分钟，作业人员再次进入密闭空间作业前，要求重新通风、检测合格后方可进入。
技术审查专家组评审时间	2023. 7. 14
技术审查专家组评审意见	专家组同意《现评报告》通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由用人单位存档备查。